


УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель генерального директора-
 главный инженер

 М.В.Фурман
 « 03 » 01 2024 год

Наименование объекта Демонтажных работ по текущему ремонту в здании конторы завода ОАО "Климовичский ликеро-водочный завод" в г.Климовичи ул.Набережная, 10
 Код объекта _____
 Наименование здания, сооружения здании конторы завода
 Шифр здания, сооружения _____
 Комплект чертежей _____

Локальная смета № 1

Составлена в ценах на 1 ЯНВАРЯ 2024 Цены без НДС
 (дата разработки) (вид цены)

Стоимость **17.924** тыс. руб.

№пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.					
				Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов		Материалы, изделия, конструкции (Оборудование, мебель, инвентарь)	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	В т.ч. зарпл. машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ж000 Склад №10 Югославия									
1	E46-34-4 (81.86 / 52.34)	Разборка стен кирпичных	м3 3.14	75.32 236.50	69.23 217.37	26.68 83.78			144.55 453.87
2	E46-34-4 (81.86 / 52.34)	Разборка стен кирпичных	м3 1.24	75.32 93.40	69.23 85.84	26.68 33.08			144.55 179.24
3	E46-44-3 (81.86 / 52.34)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2 ПРОЕМОВ 0.0857	949.81 81.40	80.70 6.92	51.18 4.39			1 030.51 88.32
4	E46-44-3 (81.86 / 52.34)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2 ПРОЕМОВ 0.1172	949.81 111.32	80.70 9.46	51.18 6.00			1 030.51 120.78
5	E9-356-3 (57.16 / 67.42)	Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах в кирпичных стенах и перегородках с креплением дюбелями, при площади проема до 3 м2 Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2	100 м2 ПРОЕМОВ 0.1911	482.89 92.28	13.93 2.66		K1=0.3 K2=1.2		496.82 94.94
6	E9-356-3 (57.16 / 67.42)	Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах в кирпичных стенах и перегородках с креплением дюбелями, при площади проема до 3 м2 Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2	100 м2 ПРОЕМОВ 0.0168	482.89 8.11	13.93 0.24		K1=0.3 K2=1.2		496.82 8.35
7	E57-2-7 (81.86 / 52.34)	Разборка покрытий полов из керамических плиток Стесненность К=1,2	100 м2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ 0.498	828.78 412.73	19.37 9.64	12.28 6.12		K1=1.2	848.15 422.37
8	E57-2-4 (81.86 / 52.34)	Разборка покрытий полов из штучного паркета на мастике Стесненность К=1,2	100 м2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ 1.323	536.93 710.36	28.53 37.75	18.10 23.94		K1=1.2	565.46 748.11
9	E11-60-1	Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию	100 м2	172.23					172.23



№пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.					
				Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов		Материалы, изделия, конструкции (Оборудование, мебель, инвентарь)	Транспорт	Общая стоимость
			Количество		Всего	В т.ч. зарпл. машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(81.86 / 52.34)	Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2	1.124	193.59					193.59
					К1=0.3 К2=1.2				
10	E63-19-6 (81.86 / 52.34)	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки Стесненность К=1,2	100 М2 1.3195	297.26 392.23	5.01 6.60	3.62 4.78			302.27 398.83
					К1=1.2				
11	E61-26-2 (81.86 / 52.34)	Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью более 5 м2 Стесненность К=1,2	100 М2 3.025	416.49 1259.88	135.01 408.42	55.26 167.15			551.50 1668.30
					К1=1.2				
12	E10-235-2 (81.86 / 52.34)	Устройство одноуровневого криволинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневому металлическому каркасу Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ 0.682	1257 857.27	14.45 9.86				1 271.45 867.13
					К1=0.3 К2=1.2				
13	E34-140-1 (81.86 / 52.34)	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА 1.124	373.56 419.88	0.74 0.84				374.30 420.72
					К1=0.3 К2=1.2				
14	E9-30-1 (57.16 / 67.42)	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2	Т КОНСТРУКЦИЙ 0.945	153.2 144.77	113.69 107.44	26.13 24.70			266.89 252.21
					К1=0.3 К2=1.2				
15	E57-3-1 (81.86 / 52.34)	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов Стесненность К=1,2	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА 0.378	31.81 12.02					31.81 12.02
					К1=1.2				
16	E57-2-10 (81.86 / 52.34)	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой Стесненность К=1,2	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ 1.785	177.37 316.61	24.04 42.90	15.25 27.21			201.41 359.51
					К1=1.2				
17	E57-2-1 (81.86 / 52.34)	Разборка дощатых покрытий полов Стесненность К=1,2	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ 1.785	420.11 749.90	24.55 43.83	15.57 27.80			444.66 793.73
					К1=1.2				
18	E57-1-2 (81.86 / 52.34)	Разборка лаг из досок и брусков Стесненность К=1,2	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ОСНОВАНИЯ 1.785	84.13 150.17	5.01 8.95	3.18 5.68			89.14 159.12
					К1=1.2				
19	E57-1-3 (81.86 / 52.34)	Разборка оснований простильных полов Стесненность К=1,2	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ОСНОВАНИЯ 1.785	191.3 341.47	16.60 29.63	10.53 18.79			207.90 371.10
					К1=1.2				
20	E57-2-12 (81.86 / 52.34)	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит Стесненность К=1,2	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ 1.785	121.64 217.13	2.94 5.25	1.86 3.33			124.58 222.38
					К1=1.2				
21	E57-1-1 (81.86 / 52.34)	Разборка кирпичных столбиков под лаги Стесненность К=1,2	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ОСНОВАНИЯ 1.785	95.54 170.54	0.86 1.54	0.55 0.98			96.40 172.08
					К1=1.2				

№пп	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.					
				Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов		Материалы, изделия, конструкции (Оборудование, мебель, инвентарь)	Транспорт	Общая стоимость
			Количество		Всего	В т.ч. зарп. машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ИТОГО прямые затраты:	6972	1035	438	8007
ОХР и ОПР				5999
Плановая прибыль				3919
Итого по ПТМ				17924
Затраты труда рабочих				738.42
Затраты труда машинистов				43.15
ВСЕГО прямые затраты по смете:	6972	1035	438	8007

ВСЕГО, в том числе	17924
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	17924
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	6972
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1035
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	438
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	
ТРАНСПОРТ	
ОХР и ОПР	5999
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	3919
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	
ТРАНСПОРТ	
ОХР и ОПР	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	
ТРАНСПОРТ	
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	738.42
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	43.15
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ	

Составил Мастер ОСиИ
(должность)
Проверил Начальник ОСиИ
(должность)


(подпись)

(подпись)

Е.В.Косолапова
(инициалы, фамилия)
Г.М.Шалыгин
(инициалы, фамилия)